

**COSTO ESTIMADO DE MANO DE OBRA A DESTAJO BASADO EN
SALARIO MINIMO 2026 EN GUATEMALA**

| ID | Renglón de Trabajo | Rendimiento | Unidad | COSTOmin | COSTOmax | COSTO_FSR | CALLE | TOTAL | unidad | observaciones |
|--|--------------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|----------|---------------------|--------|---------------|
| Factor de salario por día en la Construcción | | hombre/día | | Q 131.58 | Q 300.00 | 84% | PROMEDIO | PROMEDIO/ UNIDAD | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 1 | 1PRE | Arrancado de raíz con maquina | 7.00 | raíz | Q18.80 | Q42.86 | Q56.72 | Q50.00 | Q56.13 | raíz | Tiempo de renta de equipo 2 horas |
| 2 | 1PRE | Arrancado de raíz a mano | 2.00 | raíz | Q65.79 | Q150.00 | Q198.53 | Q50.00 | Q154.77 | raíz | |
| 3 | 1PRE | Chapeo | 400.00 | mt2 | Q0.33 | Q0.75 | Q0.99 | Q5.00 | Q2.36 | mt2 | incluye limpieza |
| 4 | 1PRE | Colocación de lámina 12' calibre 26 | 7.00 | unidades | Q18.80 | Q42.86 | Q56.72 | Q25.00 | Q47.79 | unidad | |
| 16 | 2OF | Desencofrado de losa tradicional | 20.00 | m2 | Q6.58 | Q15.00 | Q19.85 | Q50.00 | Q30.48 | m2 | que este alcance su máxima resistencia. |
| 26 | 3CIM | Zanjeo a mano 0.50 mt x 1 mt. Terreno medio | 10.00 | mtl | Q13.16 | Q30.00 | Q39.71 | Q40.00 | Q40.95 | m | mas arcilla se vuelve hasta chicloso lo que dificulta el |
| 27 | 3CIM | Zanjeo a mano 0.50 mt x 1 mt. Terreno medio | 20.00 | mtl | Q6.58 | Q15.00 | Q19.85 | Q40.00 | Q27.14 | m | mar). |
| 41 | 4EST | Fundición de Concreto a mano | 0.80 | mt3 | Q164.48 | Q375.00 | Q496.32 | Q250.00 | Q428.60 | mt3 | |
| 42 | 4EST | Hacer estribos de hierro No.2 | 120.00 | unidades | Q1.10 | Q2.50 | Q3.31 | Q5.00 | Q3.97 | unidad | para esqueleto de columna cuadrada de .10 a .4 |
| 43 | 4EST | Hacer estribos de hierro No.3 | 90.00 | unidades | Q1.46 | Q3.33 | Q4.41 | Q7.00 | Q5.40 | unidad | para esqueleto de columna de .4 a 8 |
| 65 | 8AC | Blanqueado en paredes y cielos | 9.00 | m2 | Q14.62 | Q33.33 | Q44.12 | Q45.00 | Q45.69 | mt2 | |
| 90 | 8AC | Tallado de gota | 25.00 | ml | Q5.26 | Q12.00 | Q15.88 | Q30.00 | Q21.05 | m | |

Control de Tiempos y Rendimiento en la Construcción de Vivienda y edificios hasta 2 niveles

Promedio **por persona**/en un día laboral

1 día laboral corresponde a 8 horas de trabajo.

| Actividad Económica | Incremento Mensual | Salario Diario | Salario Mensual | Bonificación Incentivo | Salario Total | SALARIO MINIMO 2026 |
|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Agrícolas | 5.50% | Q124.64 | Q3,791.20 | Q250.00 | Q4,041.20 | |
| No Agrícolas | 7.50% | Q131.58 | Q4,002.28 | Q250.00 | Q4,252.28 | |
| Exportadora y de Maquila | 4% | Q112.10 | Q3,409.73 | Q250.00 | Q3,659.73 | |

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| SALARIO MINIMO 2026/MES | Q | 4,002.28 |
| SALARIO MINIMO 2026/DIA | Q | 131.58 |

<https://www.mintrabajo.gob.gt/minimum-wage>

NOTA:

El presente análisis es una referencia para la construcción.

Queda a criterio del profesional establecer costos con el personal que tiene a cargo, conociendo su rendimiento.

El presente formulario no cuenta con claves por lo que puede modificar las formulas a su conveniencia.

El presente formulario se realizó con experiencias basadas en el rendimiento del personal a nuestro cargo a lo largo de 15 años.

| NOMENCLATURA | | |
|--------------|-------|-------------------------------|
| 1 | PRE | PRELIMINARES |
| 2 | OF | OBRA FALSA |
| 3 | CIM | CIMENTACION |
| 4 | EST | ESTRUCTURAS |
| 5 | ESTL | ESTRUCTURAS LOSA |
| 6 | INSTA | INSTALACIONES DE AGUA POTABLE |
| 7 | INSTE | INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD |
| 8 | AC | ACABADOS |

Nota Importante

Estos valores son referenciales para la elaboración de antepresupuestos o para conocer un estimado del costo de la obra.

Atte.

Arq. Roberto Godoy

Consultor Ambiental y Valuador Autorizado